Утверждено
решением общего собрания членов ТСЖ "Попова-20"
Протокол №2 от 22.06.2014г.
Председатель правления ТСЖ "Попова-20"

_____ И.В.Аношко

Благоустройство придомовой территории дома по ул.Попова, д.20
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на Устройство стоянки для личного автотранспорта площадью 305 кв.м.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 357,300 тыс. руб.
Средства на оплату труда 17,126 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 114,76 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**ГЭСН01-01-013-08**	**Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2**	1000 м3 грунта		**0,122** *(0,4*305)/1000*	**22131,14**	**2700**
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	11,41	1,39	106,79	148,44
		Затраты труда машинистов	чел.час	33,09	4,04		
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	маш.-ч	25,25	3,08	645,25 184,77	1987,37 569,09
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	7,84	0,96	589,3 197,1	565,73 189,22

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			95%*0.85 50%*0.8		731,89 362,54 3794,43
2	**310-3005-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки до 5 км;нормативное время пробега 0,613 час;класс груза 1**	маш/час		**7,4786** ***122/10*0,613***	**733,02**	**5481,96**
		*НР 0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%*0.8 от ФОТ* *Всего с НР и СП*					5481,96
3	**ГЭСН01-02-005-01**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2**	100 м3 уплотненного грунта		**0,73** ***73/100***	**2931,67**	**2140,12**
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	12,53	9,15	116,73	1068,08
		Затраты труда машинистов	чел.час	3,04	2,22		
	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3,04	2,22	471,62 137,69	1047,00 305,67
	2. 331100	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12,18	8,89	2,9	25,78
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			95%*0.85 50%*0.8		1108,92 549,31 3798,35
4	**ГЭСН27-04-016-04**	**Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной**	1000 м2 поверхности		**0,305** ***305/1000***	**34854,74**	**10630,7**
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	30,75	9,38	108,75	1020,08
		Затраты труда машинистов	чел.час	4,41	1,35		
	1. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,77	0,84	589,3 197,1	495,01 165,56
	2. 120910	Катки на пневмоколесном ходу 16 т	маш.-ч	1,64	0,5	781,47 197,1	390,74 98,55
	3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3	0,09	634,73 158,67	57,13 14,28
Н, 3	4. 101-2695	Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2	м2	1100	335,5	25,82	8662,61
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			142%*0.85 95%*0.8		1568,58 987,67 13186,95
5	**ГЭСН27-02-010-01**	**Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях (поребрик)**	100 м бортового камня		**0,49** ***49/100***	**57254,69**	**28054,8**
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,9)	чел.час	76,08	37,28	113,77	4241,35
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,68	0,33		

1	2	3	4	5	6	7	8
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,68	0,33	581,55 184,77	191,91 60,97
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,02	634,73 158,67	12,69 3,17
	3. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,001	0,0005	85387,14	42,69
	4. 102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0,17	0,0833	3278,46	273,1
	5. 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	3,9	1,911	3261,91	6233,51
	6. 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,06	0,0294	2884,17	84,79
3	7. 403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	100	49	346,41	16974,09
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			142%*0.85 95%*0.8		5197,26 3272,51 36524,57
6	**ГЭСН27-04-001-01**	**Устройство подстилающих слоев оснований: из песка**	100 м3 материала основания (в плотном теле)		**0,4575** ***(305*0,15)/100***	**35873,86**	**16412,29**
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	15,72	7,19	107,87	775,59
		Затраты труда машинистов	чел.час	13,88	6,35		
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4,29	1,96	447,23 135,36	876,57 265,31
	2. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,77	0,81	855,42 181,64	692,89 147,13
	3. 120911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	7,08	3,24	829,25 193,77	2686,77 627,81
	4. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,74	0,34	639,17 158,67	217,32 53,95
Н, 3	5. 408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	110	50,33	220,91	11118,4
	6. 411-0001	Вода	м3	5	2,288	20,25	46,33
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			142%*0.85 95%*0.8		2256,97 1421,12 20090,38
7	**ГЭСН27-04-001-04**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня**	100 м3 материала основания (в плотном теле)		**0,305** ***(305*0,10)/100***	**170390,48**	**51969,1**
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	24,19	7,38	110,72	817,11
		Затраты труда машинистов	чел.час	20,6	6,28		
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	2,46	0,75	447,23 135,36	335,42 101,52
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,59	0,79	589,3 197,1	465,55 155,71
	3. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,3	0,7	855,42 181,64	598,79 127,15
	4. 120911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	12,21	3,72	829,25 193,77	3084,81 720,82

1	2	3	4	5	6	7	8
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,04	0,32	639,17 158,67	204,53 50,77
Н, 3	6. 408-0011	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	126	38,43	1207,83	46416,91
	7. 411-0001	Вода	м3	7	2,135	20,25	43,23
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			142%*0.85 95%*0.8		2382,03 1499,87 55851
8	**ГЭСН27-04-001-01**	**Устройство выравнивающих слоев оснований: из песка**	100 м3 материала основания (в плотном теле)		**0,1525** ***(305*0,05)/100***	**35873,86**	**5470,76**
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	15,72	2,4	107,87	258,89
		Затраты труда машинистов	чел.час	13,88	2,12		
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4,29	0,65	447,23 135,36	290,70 87,98
	2. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,77	0,27	855,42 181,64	230,96 49,04
	3. 120911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	7,08	1,08	829,25 193,77	895,59 209,27
	4. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,74	0,11	639,17 158,67	70,31 17,45
Н, 3	5. 408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	110	16,78	220,91	3706,87
	6. 411-0001	Вода	м3	5	0,7625	20,25	15,44
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			142%*0.85 95%*0.8		752,32 473,71 6696,79
9	**ГЭСН01-01-052-02**	**Устройство площадок с естественным растительным слоем с использованием газонной решетки площадью: свыше 50 м2**	1000 м2 поверхности		**0,305** ***305/1000***	**497072,95**	**151607,25**
		Затраты труда рабочих (ср 2,6)	чел.час	133,09	40,59	112,79	4578,15
		Затраты труда машинистов	чел.час	3,76	1,15		
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,05	0,02	581,55 184,77	11,63 3,70
	2. 060337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3	маш.-ч	0,43	0,13	467,53 158,67	60,78 20,63
	3. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,27	589,3 197,1	159,11 53,22
	4. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2,4	0,73	639,17 158,67	466,59 115,83
	5. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,02	634,73 158,67	12,69 3,17
	6. 101-9245	Решетка газонная	м2	1132,67	345,5	382,88	132285,04
3	7. 407-0014	Земля растительная	м3	55	16,78	833,85	13992
	8. 411-0001	Вода	м3	10	3,05	20,25	61,76

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			95%*0.85 50%*0.8		3855,01 1909,6 157371,86
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							274466,98
Накладные расходы							17852,97
Сметная прибыль							10476,34
ВСЕГО по смете							**357299,62**
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							164964,64
Перевозка грузов автотранспортом							5481,96
Автомобильные дороги							132349,69
Итого							302796,29
В том числе:							
Материалы							239937,21
Машины и механизмы							21622,51
ФОТ							17125,85
Накладные расходы							17852,97
Сметная прибыль							10476,34
НДС 18%							54503,33
ВСЕГО по смете							**357299,62**